

BROK.271.4.2017.PK.12

**Uczestnicy postępowania przetargowego
/ wszyscy /**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: **Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Baran Kolonia**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania zgłoszone w prowadzonym postępowaniu:

Pytanie 1

Z uwagi na rozbieżność w ilości znaków pionowych przedstawionych w projekcie stałej organizacji ruchu i kosztorysie ofertowym prosimy o potwierdzenie, iż właściwa ilość tarcz znaków i słupków do ustawienia została przedstawiona w załączonym kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zamontowania oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Ze względu na stwierdzoną niezgodność z kosztorysem ofertowym, Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 6 do SIWZ – Kosztorys ofertowy.

Prawidłowe ilości elementów oznakowania:

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Obmiar
8	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm <i>krotność= 1,00</i>	szt.	28,00
9	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 <i>krotność= 1,00</i>	szt.	35,00
10	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 <i>krotność= 1,00</i>	szt.	12,00

Pytanie 2

Zwracamy uwagę, że po wykonaniu warstw bitumicznych nawierzchni jezdni łącznej gr. 8cm powstanie uskok przy krawędzi. Czy zamówienie swoim zakresem będzie obejmowało uzupełnienie gruntowych poboczy i nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o ww. zakres robót.

Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje swoim zakresem uzupełnienia gruntowych poboczy i nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego.

Pytanie 3

Zwracamy się z zapytaniem, czy droga w chwili obecnej jest w dobrym stanie technicznym, bez spękań i nierówności oraz posiada przekrój poprzeczny zgodny z dokumentacją techniczną.


Odpowiedź: Istniejąca podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem posiada przekrój poprzeczny zgodny z dokumentacją projektową. Stan techniczny podbudowy dobry - podbudowa była eksploatowana przez okres 8 miesięcy bez zabezpieczenia warstwami bitumicznymi.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Załącznika nr 6 do SIWZ (zmodyfikowany) – Kosztorys ofertowy

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na e-mail: sekretariat@firlej.pl lub faks 81 85 75 081.

WÓJT GMINY

mgr inż. Sławomir Cieszko

Załączniki (strona internetowa www.firlej.pl):

1. Załącznika nr 6 do SIWZ (zmodyfikowany) – Kosztorys ofertowy